

Утверждаю
Заместитель главы администрации -
директор Департамента
городского хозяйства
_____ С.И.Лобанов
« ____ » _____ 2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ ПИИ квартал 18

1.	Ремонт тротуаров			
	Срезка растительного слоя толщиной 0,15м Утилизация 5 кл	М2	821,9	
	Демонтаж БР100.20.8 Утилизация 5 кл	м	141,7	
	Демонтаж плиточного покрытия на бетонном основании толщина 0,1м с подсыпкой грунта после демонтажа Утилизация 5 кл	М2 М3	950 66,44	
	Демонтаж ограждения сушилок высотой 2м: Демонтаж металлических стоек (Возврат средств) Разборка основания стоек из бетона Разработка грунта Утилизация 5 кл	М.п. Шт./т М3 М3	65,1 33/0,4 1,48 3,0	
	Демонтаж подпорных стенок ж/б с основанием Утилизация 5 кл Разработка грунта/обратная засыпка	М3 М3	18,8 2/39	Для засыпки использовать существующий грунт
	Демонтаж стойки для чистки вещей металл (Возврат средств)	Шт/кг	2/120	
	Пересадка саженца	Шт.	1	
	Вырубка поросли Утилизация 5 кл	М2	25	
	Корчевка пней Утилизация 5 кл	шт	7	
	Установка БР100.20.8	М	866	
	Защита кабельных линий	Шт./П.м.	17/49	
	Укладка резервных труб	Шт./П.м.	20/54,2	
	Устройство плиточного покрытия площадок 50х50 5 см по основанию щебень 0,1м, бетон 0,1м, цементная стяжка 2см, корыто 11,7м3	М2	117	
	Устройство покрытия тротуаров а/б Д-3 4 см по основанию песок 15, щебень 15, корыто 88,7м3	М2	591,5	
	Ремонт газона 15см	М2	1000	
3.	Поставка и установка МАФ КП : Скамья 4шт Урна 4 шт Стойки для сушки белья 4 комплекта Стойка для чистки ковров 2 шт	Ед.	18	

3 880 033,84